

500kV 及以下 GIS 等电气设备的交流耐压试验

DAXZ-600kVA/500kV 调频式串联谐振耐压装置

关键词

交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、谐振耐压装置、变压器交流耐压试验

概述

变电站电气设备交流耐压谐振装置，采用串联谐振的原理满足高电压的交/直流耐试验

摘要

方案型号：DAXZ-600kVA/500kV

方案名称：调频式串联谐振耐压装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/102/index.html>

方案：电缆谐振试验解决方案

方案：发电机谐振试验装置方案

方案：变电站电器设备谐振装置

方案：CVT校验用谐振升压方案

方案：电缆耐压变频谐振试验方案

方案：发电机交流耐压谐振方案

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象及试验要求

1. 500kV 及以下电力变压器中性点的交流耐压试验，试验频率 45-65Hz，试验电压不超过 140kV。
2. 500kV 及以下 GIS 等电气设备的交流耐压试验，试验频率 30-300Hz，最高试验电压不超过 500kV。

二、工作环境

1. 环境温度：-15°C - 40 °C；
2. 相对湿度：≤90%RH；
3. 海拔高度：≤2500 米；

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：600kVA；
2. 输入电源：380V 电压，频率为 50Hz；
3. 额定电压：500kV；125kV
4. 额定电流：1.2A；4.8A
5. 工作频率：30-300Hz；
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 5min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 5min 后温升≤65K；
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》

GB2900 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》

五、装置容量的确定

500kV 及以下 GIS 等电气设备的交流耐压试验，试验频率 30-300Hz，最高试验电压不超过 500kV，

试验电流 $I=2\pi fCU_{试}=2\pi \times 140 \times 0.002 \times 10^{-6} \times 500 \times 103=0.9A$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2C=650H$

设计四台电抗器，使用电抗器四台串联可满足要求，则单节电抗器为 150kVA/125kV/1.2A/162.5H，装置总容量为 600kVA

验证：1、500kV 及以下电力变压器中性点的交流耐压试验，试验频率 45-65Hz，试验电压不超过 140kV。

使用电抗器三节串联，此时电抗器电感量为 $L=162.5 \times 3=487.5H$

试验频率 $f=1/2\pi \sqrt{LC}=1/(2 \times 3.14 \times \sqrt{487.5 \times 0.02 \times 10^{-6}})=50.9Hz$ 。

试验电流 $I=2\pi fCU_{试}=2\pi \times 50.9 \times 0.02 \times 10^{-6} \times 140 \times 103=0.9A$

试验时使用关系列表

被试品对象	设备组合	电抗器 150kVA/125kV 四节	激励变压器 输出端选择
500kV 及以下 GIS 等		使用电抗器 4 节串联	30kV
500kV 电力变压器		使用电抗器 3 节串联	20kV

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-36kVA/20kV/30kV/0.4kV 1 台

- a) 额定容量：36kVA；
- b) 输入电压：380V，单相；
- c) 输出电压：20kV；30kV
- d) 结 构：干式
- e) 重 量：约 185kg；

2. 变频电源 DAXZ-BP-36kW/380V 1 台

- a) 额定输出容量：36kW

- b) 工作电源：380V，工频
- c) 输出电压：0 - 400V，单相，
- d) 额定输入电流：95A
- e) 额定输出电流：90A
- f) 输出波形：正弦波
- g) 电压分辨率：0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 - 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度：0.1%
- l) 运行时间：额定容量下连续 5min
- m) 额定容量下连续运行 5min 元器件最高温度≤65K；
- n) 噪声水平：≤50dB
- 1) 自动试验时，自动跟踪系统的谐振状态，当谐振状态发生变化，超过设置的区域时，系统自动跟踪谐振点。在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。
- 2) 耐压时自动跟踪电压，电压正常波动时自动调整电压到目标电压，异常波动时提示用户电压异常波动，由用户根据试验情况进行操作
- 3) 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出
- 4) 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠
- 5) 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流，谐振回路的
- 6) 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；
 - a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置
 - b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置
 - c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

- 7) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动
- 8) 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便
- 9) 重量约 35kg;

3. 高压电抗器 DAXZ -150kVA/125kV

4 节

- a) 额定容量：150kVA;
- b) 额定电压：125kV;
- c) 额定电流：1.2A;
- d) 电感量：162.5H/单节
- e) 品质因素： $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$);
- f) 结构：油浸式;
- g) 重量：约 200kg;

4. 电容分压器 FRC-500 kV -500 pF

1 套

- a) 额定电压：500kV;
- b) 高压电容量：500pF
- c) 介质损耗： $\text{tg} \sigma \leq 0.5\%$;
- d) 分压比：1000：1
- e) 测量精度：有效值 1.5 级;
- f) 重量：约 32kg;

七、供货清单一览表

(一) 配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-36kVA/20kV/30kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP-36kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DAXZ -150kVA/125kV	台	4	
4	电容分压器	FRC-500kV-500pF	套	1	
5	试验连接线		套	1	

(二) 设备附件一览表

序号	资 料 名 称	单 位	数 量	备 注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	